

การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงินการก่อสร้าง

กำหนดการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ พร้อมคอกปฏิบัติการ เป็นเงินจำนวน 600,000.00- บาท (หกแสนบาทถ้วน) และกำหนดการจ่ายเงินเป็น งวดๆ ดังนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ระยะเวลา 60 วัน ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 50 % (ร้อยละห้าสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ

- 1.1 รื้อถอนราวเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.2 รื้อถอนอ่างน้ำ และรางอาหาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.3 รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. ตามแบบแนบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.4 รื้อถอนงานประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.5 รื้อถอนงานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.6 เทคอนกรีต พื้น ค.ส.ล. ตามแบบแนบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.7 ติดตั้งราวเหล็กคอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.8 ก่อ ฉาบอ่างน้ำ และรางอาหาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.9 เดินท่อน้ำประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %

คอกปฏิบัติการ

- 1.10 หล่อคอนกรีตฐานราก ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบต่างๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 1 ต่อกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 50% (ร้อยละห้าสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างคอกปฏิบัติการ

- 2.1 หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ, เสา ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.2 หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.3 หล่อคอนกรีต พื้น ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.4 ติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.5 มุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.6 ก่อผนังพร้อมเทเอ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.7 ก่อ, ฉาบ รางอาหาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.8 ติดตั้งวงกบประตู ส่วนที่เป็นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.9 งานฉาบผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.10 งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.11 ประกอบติดตั้งโครงเหล็กผสมเทียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.12 งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.13 งานระบบน้ำประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.14 ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.15 งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %

- 2.16 ทำการทดสอบระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ 100 %
 2.17 นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย 100 %
 2.18 ทำความสะอาดบริเวณงานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบต่างๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 2 ต่อกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) รวมเป็นเงิน

รายนามคณะกรรมการกำหนดงวดงาน

ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน
 (นายอนันต์ มงคลเกียรติชัย)
 ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน
 (นายวรรณกร พรหมอารีย์)
 ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน
 (นายณรงค์เดช เชื้อนปิง)