

## การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงินการก่อสร้าง

กำหนดการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเหมาก่อสร้างจัดทำรั้วกันบริเวณฟาร์มโคนเนื้อและแปลงพืชอาหารหยาบ เป็นเงินจำนวน 800,000.00- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และกำหนดการจ่ายเงินเป็น งวดๆ ดังนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ระยะเวลา 60 วัน ดังนี้

**งวดที่ 1** จำนวนเงิน 50 % (ร้อยละห้าสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

**จุดที่ 1** รั้วกันราวเหล็ก

- 1.1 งานปรับพื้นที่แนวรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.2 งานขุดฐานเสา พร้อมตั้งเสาเหล็ก, เทคอนกรีตฐานเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.3 ประกอบ ติดตั้งรั้วราวเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมรอยต่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.4 ติดตั้งท่อ PVC, โคนเสา พร้อมเทคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.5 ติดตั้งประตูเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.6 ซ่อมแซม ซองเครื่องซัง พร้อมทรานรองรับเครื่องซังใหม่ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100 %
- 1.7 ซ่อมแซมประตูท่อเหล็กเดิม คอกปฏิบัติการโคนเนื้อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.8 ซ่อมแซมเครื่องแสดงผล และควบคุมเครื่องซัง (เปลี่ยนแบตเตอรี่ และเปลี่ยนสายเคเบิลโหลดบาร์ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %

**จุดที่ 2, 4** รั้วกันตาข่าย

- 1.9 งานขุดฐานเสา พร้อมตั้งเสาเหล็ก, เทคอนกรีตฐานเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.10 ติดตั้งท่อ PVC, โคนเสา พร้อมเทคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.11 ประกอบเหล็กค้ำยัน เสา พร้อมทาสีกันสนิมรอยต่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.12 ติดตั้งรั้วตาข่าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.13 ติดตั้งประตูเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %

**จุดที่ 3** รั้วกันตาข่าย

- 1.14 รื้อถอนเสาเหล็กเดิม และปรับพื้นที่แนวรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.15 งานขุดฐานเสา พร้อมตั้งเสาเหล็ก, เทคอนกรีตฐานเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.16 ประกอบเหล็กค้ำยัน เสา พร้อมทาสีกันสนิมรอยต่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.17 ติดตั้งรั้วตาข่าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.18 ติดตั้งประตูเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %

**จุดที่ 5** รั้วกันและประตูทางเข้าฟาร์ม

- 1.19 ปรับศูนย์เสาเดิมแล้วทำการเทคอนกรีตโคนเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.20 เทคอนกรีตฐาน เสา คาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.21 ติดตั้งรั้วตาข่าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.22 ติดตั้งประตูเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %


ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบต่างๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 1 ต่อกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 50% (ร้อยละห้าสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง จุดที่ 6 รั้วกันตาข่าย

- 2.1 งานตัดถางต้นไม้ ขุดต้นไม้ด้วยรถขุด และปรับดินตลอดแนวรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.2 งานขุดฐานเสา พร้อมตั้งเสาเหล็ก, เทคอนกรีตฐานเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.3 ประกอบเหล็กค้ำยัน เสา พร้อมทาสีกันสนิมรอยต่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.4 ติดตั้งรั้วตาข่าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.5 เทคอนกรีตคาน ประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.6 ติดตั้งประตูเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %.
- 2.7 ส่งมอบงานครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %.
- 2.8 ทำการทดสอบระบบต่างๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์ 100 %
- 2.9 นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100 %
- 2.10 ทำความสะอาดบริเวณงานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบต่างๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 2 ต่อกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

รายนามคณะกรรมการกำหนดงวดงาน

ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน  
(นายอนันต์ มงคลเกียรติชัย)

ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน  
(นายวรรณกร พรหมอารีย์)

ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน  
(นายณรงค์เดช เชื้อนปิง)