

การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงินการก่อสร้าง

กำหนดการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำแปลงพืชอาหารหยาบ ขนาด 60 ไร่ เป็นเงินจำนวน 1,000,000.00- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และกำหนดการจ่ายเงินเป็น งวดๆ ดังนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ระยะเวลา 60 วัน ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 35 % (ร้อยละสามสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

จุดที่ 1 โรงควบคุมเครื่องสูบน้ำ

- 1.1 งานปรับพื้นที่ก่อสร้างโรงควบคุมเครื่องสูบน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.2 เทคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.3 ติดตั้งโครงเหล็ก ประตู และผนังตาข่าย พร้อมทาสีกันสนิมรอยต่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.4 มุงหลังคา และติดเชิงชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.5 ติดตั้งงานไฟฟ้าภายในโรงควบคุมเครื่องสูบน้ำ (ยกเว้นตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.6 งานติดตั้งเสาไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.7 งานเดินสายไฟฟ้า 3 เฟส และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.8 งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %

จุดที่ 2 ท่อนลอยเครื่องสูบน้ำ

- 1.9 ประกอบโครงเหล็กท่อนลอยเครื่องสูบน้ำพร้อมทาสีกันสนิมรอยต่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.10 มุงหลังคา ติดตั้งผนัง พื้น และประตูเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.11 เคลื่อนย้ายนำท่อนลอยน้ำ ลงสระน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 1.12 ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก ท่อนลอยเครื่องสูบน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบต่างๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 1 ต่อกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 65% (ร้อยละหกสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

จุดที่ 3 งานระบบส่งน้ำแปลงพืชอาหารหยาบ


- 2.1 งานขุดดิน วางท่อน้ำ พร้อมกลบดินคืน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.2 ติดตั้งเสาคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งส่วนประกอบการจ่ายน้ำไปยังหัวสปริงเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.3 งานติดตั้งปั้มน้ำหอยโข่ง และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.4 ติดตั้งเครื่องควบคุมปั้มน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.5 งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- 2.6 งานเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %.
- 2.7 ส่งมอบงานครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %.
- 2.8 ทำการทดสอบระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ 100 %
- 2.9 นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย 100 %

2.10 ทำความสะอาดบริเวณงานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบต่างๆ และ Shop Drawing งานในงวดที่ 2 ต่อกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

รายนามคณะกรรมการกำหนดงวดงาน

ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นายอนันต์ มงคลเกียรติชัย)

ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นายวรรณกร พรหมอารีย์)

ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นายณรงค์เดช เชื้อนปิง)